CODICE Lungo	DESCRIZIONE	UNITA	Quantità	EURO
muro piazza				
01.A01.A70	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.			
	2,10 x1,30 x 18,50 = 50,51			
01.A22.E00.010		mc		29,76
01.A23.B80				
01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale			
	2,10 x1,30 x 18,50 = 50,51			
P26.A30.005		mc		22,92
01.A04.B27	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni fortemente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 12000 e 24000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104), cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156.			
	18,50 x 3,20 x 0,30 = 17,76 mc			
	18,50 x 2,10 x 0,60 = 23,31 mc			
01.A04.B27.005	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	mc		129,31
01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta			
	18,50 x 3,20 x 0,30 = 17,76 mc			
	18,50 x 2,10 x 0,60 = 23,31 mc			
01.A04.C03.025	In strutture complesse od a sezioni ridotte	mc		42,68
01.P12.A15	Barre d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento, di diametro e lunghezza commerciale.			
	41,07x 40 = 1642,80			
01.P12.A15.010	Acciaio AISI 316L	kg		5,77
01.A05.C10	Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame			
	18,50 x 3,10 x 0,40 = 22,94 mc			
01.A04.H10.005	In legname di qualunque forma	mc		338,44
01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti			
	18,50 x 3,50 = 64,75			
	64,75 x 5 =323,75			
01.A02.B85.005	Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	kg		2,09
01.A18.B70	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine			
	20,50 x 1,10 = 22,55			

	22,55x 10 =225,50			
01.A18.B70.010	RECINZIONE ZINCATA A CALDO E VERNICIATA A TINTA EPOSSIDICA COLORE FERRO MICACEO	kg		10,70
01.A18.C90	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso			
	20,50 x 1,10 = 22,55			
	22,55x 10 =225,50			
01.A18.B70.010	In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	kg		1,62
01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)			
	18,50 x 0,50 = 9,25			
01.P18.A60.030	In lastre dello spessore di cm 5	mq		194,80
01.A23.C40	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purche' non inferiori a m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento			
	18,50 x 0,50 = 9,25			
01.A23.C40.005	Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.	mq		106,40
01.P19.C10	Formazione di gocciolatoio a mola			
	18,50			
01.P19.C10.005	Per pietre dure	ml		3,00
01.A23.C40	spostamento porta scala			
		a corpo		
13.P08.A30.035	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;			
	3			
		cad		128,66
	demolizione pozzetti esistenti			
	3			
		cad		50,00
np	Pali in fusione di ghisa Car 10 FL			
	3			
		cad		1.909,60
np	Cime a 2 luci in fusione di ghisa			
	3			
		cad		806,00
np	Lanterne in pressofusione di alluminio LQ093B a led-3000/4000K- +SPD fino a 10KV+dimmerazione 6 ore-classe II-IP66			
	6			
		cad		799,80

13.P31.I 03 005	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;			
	3			
		n°		315,80
06.A24.T02	POSA IN OPERA DI PROIETTORI ED ARMATURE TIPO STRADALE SU PALI DI VARIE ALTEZZE O SBRACCI A PALO O A PARETE. POSA DI PALI E SBRACCI A PARETE INCLUSA MESSA A PIOMBO, SIGILLATURA, MESSA A TERRA, NUMERAZIONE, ECC. ESCLUSO EVENTUALE NOLO DI MACCHINE CON CESTELLO. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTE VOCI RIGUARDA I COMPLESSI RESIDENZIALI E SPORTIVI, CON ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STRADALE.			
	6			
06.A24.T02.730		cad		13,39
13.P02.A45.005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 30x30x40 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.			
	3			
		cad		304,85
13.P02.C05.015	Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato;			
	3			
		cad		49,02
06.P01.T10	Giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.			
	38			
06.P01.T10.005	Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm²	cad		36,64
13.P17. A09.015	FORNITURA E POSA DI MONTANTE ALL'INTERNO DEL PALO PER COLLEGAMENTO DA MORSETTIERA AL CENTRO LUMINOSO, COSTITUITO DA CAVO, SIGLA FG7OG7R - 0,6/1 Kv, sezione 2x2,5 mmq, fino a 8 m di altezza f.t. compresi collegamenti			
	3			
		cad		16,96
06.A43.D.03.D.016	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X6 MMQ IN TUBO			
	20,50 + 3,50 + 3,50 + 3,50 = 31,00 ml			
		m		5,27
13.P17.A 03	Posa e fornitura di linee con conduttori di sezione fino a 35 mmq, su fune metallica con fascette in plastica, ogni 20 cm:			
	20,50 + 3,50 + 3,50 + 3,50 = 31,00 ml			
13.P17.A 03 005	per un conduttore	m		3,78
01.P24.L10	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento			
	3 x 3 = 9			

01.P24.L10.005	Della portata fino a q 100	ora		50,42