CODICE Lungo	DESCRIZIONE	UNITA	Quantità	EURO	Totale
01.A02.C00	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESE LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRI-TI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATASTAMENTO DEI VE-TRI NEL CASO DI				
	1,70 x 2,20 = 3,74 mq				
	0,80 x 4,20 = 3,36 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	4,20 x 0,80 = 3,36 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,60 x 2,00 = 5,20 mq				
	2,60 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,60 x 2,00 = 5,20 mq				
	2,20 x 2,60 = 5,72 mq				
	0,80 x 1,60 = 1,28 mq				
01.A02.C00.005	CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	m²	42,82	12,68	542,96
NP	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetromontato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano NOTE: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025 - In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5				
	1,70 x 2,20 = 3,74 mq				
	0,80 x 4,20 = 3,36 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	4,20 x 0,80 = 3,36 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,60 x 2,00 = 5,20 mq				
	2,60 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,60 x 2,00 = 5,20 mq				
	2,20 x 2,60 = 5,72 mq				
	0,80 x 1,60 = 1,28 mq				
	In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0	m²	42,82	476,58	20.407,16
01.A17.A80	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo				
	1,70 x 2 x 0,30 = 1,02 mq				
	2,20 x 0,30 = 0,66 mq				
	0,80 x 2 x 0,30 =0,48 mq				
	4,20 x 0,30 = 1,26 mq				
	1,70 x 2 x 0,30 = 1,02 mq				
	2,20 x 0,30 = 0,66 mq				
	0,80 x 2 x 0,30 =0,48 mq				
	4,20 x 0,30 = 1,26 mq				
	1,70 x 2 x 0,30 = 1,02 mq				
	2,20 x 0,30 = 0,66 mq				
	1,70 x 2 x 0,30 = 1,02 mq				
	2,20 x 0,30 = 0,66 mq				
	2,00 x 0,30 =0,60 mq				
	2,60 x 2 x 0,30 = 1,56 mq				
	2,60 x 2 x 0,30 = 1,56 mq				
	1,70 x 0,30 = 0,51 mq				
	2,60 x 2 x 0,30 = 1,56 mq				
	2,20 x 0,30 = 0,66 mq				
	2,60 x 2 x 0,30 = 1,56 mq				
	2,20 x 0,30 = 0,66 mq				
	0,80 x 2 x 0,30 =0,48 mq				
	1,60 x 0,30 = 0,48 mq				
		m²	19,83	42,63	845,35

	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale per opere in muratura				
		16	ora	16,00	34,72	555,52
01.A02.C00	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESE LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRI-TI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATASTAMENTO DEI VE-TRI NEL CASO DI				
avvolgibili	1,70 x 2,20 = 3,74 mq				
	0,80 x 4,20 = 3,36 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	4,20 x 0,80 = 3,36 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,60 x 2,00 = 5,20 mq				
	2,60 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,60 x 2,00 = 5,20 mq				
	2,20 x 2,60 = 5,72 mq				
	0,80 x 1,60 = 1,28 mq				
01.A15.B00.005		m²	42,82	8,98	384,52
01.A18.C40	Posa in opera di persiane a lamelle ad ante in alluminio per serramenti esterni				
	1,70 x 2,20 = 3,74 mq				
	0,80 x 4,20 = 3,36 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	4,20 x 0,80 = 3,36 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,20 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,60 x 2,00 = 5,20 mq				
	2,60 x 1,70 = 3,74 mq				
	2,60 x 2,00 = 5,20 mq				
	2,20 x 2,60 = 5,72 mq				
	0,80 x 1,60 = 1,28 mq				
01.A18.C40.005		m²	42,82	37,33	1.598,47
		totale			**24.333,98**

Quadro Economico Di Spesa

a) Importo lavori:

a base d'asta	**24.333,98**
oneri per la sicurezza	**1.358,36**
TOTALE	**25.692,34**

b) Somme a disposizione per:

- I.V.A. sui lavori 10% di €. 25692,34	2.569,23
- Spese tecniche (art.92,comm.5 D.lgs 163/2006) 2% di €. 25692,34	513,85

-	Arrotondamenti	124,58
TOTALE COMPLESSIVO		**28.900,00**